



H&I AUTOMATYKA

UL. Fabryczna 12

43-100 Tychy

NIP: 646-278-15-90

KLIENT:

Avente Zarządzanie Nieruchomościami

Ul. Dworcowa 8 41-800 Zabrze

OFERTA NA WYKONANIE SZLABANU Z DOPROWADZIENIEM ZASILANIA

		Cena netto:
1.	Szlaban Motorline Turbo 6m z oświetleniem LED	6 600,00 zł
2.	Fotokomórki , i podpory	800,00 zł
3.	Moduł GSM/LTE M200	650 zł
4.	Montaż szlabanu	1 500 zł
5.	Prace przyłączeniowe do 55mb	5 500, 00 zł

Całkowity: 15 050,00zł netto
18 511,50zł brutto

Warunki przyłącza:

Podłączenie elektryczne będzie wyprowadzone z piwnicy budynku przy ul. Zwrotnicza 11 B.

Zostanie rozebrana kostka przy budynku w celu zrobienia wykopu oraz przewiertu do budynku w celu podłączenia przewodów. Bariereki koło budynku nie będą ruszane a przekop będzie pod nimi a za nimi od strony ulicy osadzona będzie skrzynka rozdzielcza gdzie przygotowane będą punkty przyłączeń umożliwiające podłączenie szlabanu oraz w przyszłości oświetlenia które państwo planują a także garaży. Zasilanie do skrzynki rozdzielczej oraz do szlabanu osadzone będzie na głębokości 80-100cm pod ziemią w peszlach ziemnych wraz z "pilotami" umożliwiającymi przyszłościowa wciągnięcie nowych przewodów oraz ewentualną wymianę "Starych" gdy zajdzie taka potrzeba. Peszle ziemne są najlepszym rozwiązaniem i długowiecznym z najmniej możliwymi uszkodzeniami bądź awariami względem rur plastikowych które państwo planowali. W miejscu powstałej dziury do piwnicy budynku zostanie ona zaślepią za pomocą specjalnych klei i mas bitumicznych w celu zabezpieczenia przed wilgocią i wdzieraniem się wody. Natomiast przewód zostanie osadzony w korytkach doprowadzających go do skrzynki elektrycznej na parterze.

Poniżej mapa z proponowanym przeprowadzeniem przewodu wraz z osadzeniem skrzyni rozdzielczej. To rozwiązanie jest najmniej kolizyjne względem innej infrastruktury podziemnej, oraz w przyszłości pozwoli na zagospodarowanie terenu bez konieczności przenoszenia linii zasilania. Przed wykopem natrasujemy drogę prowadzenia do akceptacji

